

令和3年発生災害 第4次査定決定概要一覧

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等		決定概要																								
								復旧延長		左岸・右岸				概要1		概要2		概要3		概要4		概要5										
3年災	4次	15	小林土木事務所	県工事	小林市	北西方	一級河川	大淀川水系	種子田川	18.0	m	左岸	18.0	m			ブロック積 河直裏無	76.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工 野芝	8.3	m ²	工事用道路	39.0	m	締切排水工	1.0	箇所	
3年災	4次	19	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	大字南俣	2級町道	四枝尾立線		16.0	m						土工	1.0	式	ブロック積工	29.0	m ²	舗装版取壊工	7.1	m ²	舗装工	8.5	m ²	防護柵撤去工	16.0	m	
3年災	4次	20	高鍋土木事務所	市町村工事	高鍋町	南高鍋	普通河川	肥後川水系	肥後川	13.9	m	左岸	13.9	m	右岸	7.5	m	ブロック積 河直裏無	66.0	m ²	小口止工	2.0	基	平型ブロック 層積2t	46.0	個	雑工(すりつけ工)	1.0	式	構造物取壊工	26.0	m ³
3年災	4次	21	高鍋土木事務所	市町村工事	高鍋町	持田	1級町道	坂本・鬼ヶ久保線		20.0	m						モルタル吹付工(t=8cm)	284.0	m ²	吹付砕工(300×300)	207.1	m	枠内モルタル吹付(t=8cm)	133.0	m ²	鉄筋挿入工(L=4.0m)	18.0	本	大型土のう工	78.0	袋	
3年災	4次	22	高鍋土木事務所	市町村工事	高鍋町	南高鍋	一般町道	水谷原坂平付・山伏山線		8.6	m						ブロック積 道直裏有	30.0	m ²	小口止工	2.0	基	ガードレール基礎	3.0	m ³	アスファルト舗装工	16.0	m ²	ガードレール設置 コン中用	8.0	m	
3年災	4次	23	高鍋土木事務所	市町村工事	高鍋町	持田	1級町道	坂本・鬼ヶ久保線		23.0	m						モルタル吹付工(t=8cm)	437.0	m ²	落石防護柵撤去	15.0	m	大型土のう工	82.0	袋	崩土除去工	1.0	式				
3年災	4次	24	高鍋土木事務所	市町村工事	川南町	川南	一般町道	下原・唐瀬線		6.5	m						ブロック積	23.0	m ²	小口止工	1.0	基	雑工(取付工)	1.0	式	工事用道路(敷鉄板)	62.0	m				
3年災	4次	25	小林土木事務所	県工事	小林市	細野	一級河川	大淀川水系	洗出川	26.0	m			右岸	26.0	m	ブロック積 河直裏無	114.0	m ²	小口止工	2.0	基	平型ブロック 層積2t	36.0	個	構造物取壊工	31.0	m ³	張芝工 野芝	27.0	m ²	