令和6年発生災害　第1次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置			路河川名等				決定概要 復旧延長		左岸・右岸						概要1			概要2			概要3			概要4			概要5		
6年災	1次	1	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	鞍岡		普通河川	五ヶ瀬川水系	波帰川		133.6	m	左岸	122.7	m	右岸	27.9	m	ブロック積	332.0	m2	小口止工	4.0	基	横帯工	1.0	基	底張コンクリート	160.0	m3	セメント混合改良土	1,177.0	m3
6年災	1次	2	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	鞍岡		1級町道	本屋敷・波帰線			102.5	m							アンカー工	7,569.9	m	受圧板工	198.0	基	排水ボーリング	735.0	m	押え盛土工	6,135.0	m3	排土工	44,818.0	m3