令和6年発生災害　第4次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置			路河川名等				決定概要 復旧延長	左岸・右岸						概要1			概要2			概要3			概要4			概要5		
6年災	4次	9	小林土木事務所	県工事	小林市	堤		一級河川	大淀川水系	辻の堂川		8.0	m	左岸	8.0	m				ブロック張	106.0	m2	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	49.0	m3	工事用道路	157.7	m	大型土のう工	162.0	袋
6年災	4次	10	小林土木事務所	県工事	小林市	真方		一級河川	大淀川水系	石氷川		50.0	m				右岸	50.0	m	ブロック積	261.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工（野芝）	64.0	m2	排水工	2.0	m	工事用道路（盛土）	75.0	m
6年災	4次	11	小林土木事務所	県工事	高原町	広原		一級河川	大淀川水系	大丸川		19.3	m				右岸	19.3	m	ブロック積	100.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工（野芝）	41.0	m2	構造物取壊工	36.0	m3	工事用道路（盛土）	5.8	m
6年災	4次	13	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	入野		1級町道	南麓三本松線			117.3	m							植生基材吹付工	1,165.0	m2	モル吹付　8cm	221.0	m2	張コンクリート工	8.9	m3	法面整形工	1,415.0	m2	排水構造物工（側溝布設）	106.0	m
6年災	4次	17	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市	大字細江		一般市道	細江たぶノ木線			8.4	m							ブロック積	33.0	m2	小口止工	1.0	基	現場打ガードレール基礎	8.4	m	Gr　コン	8.0	m	雑工（取付工）	1.0	式
6年災	4次	19	都城土木事務所	市町村工事	都城市	山田町		一般市道	助谷線			36.0	m							ブロック積	147.0	m2	小口止工	1.0	基	アスファルト舗装	79.0	m2	路盤工	38.0	m2	舗装版切断工	37.6	m
6年災	4次	22	高岡土木事務所	市町村工事	国富町	大字伊左生		一般町道	伊左生吹上線			12.0	m							モル吹付　8cm	125.0	m2													