令和6年発生災害　第9次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置		路河川名等			決定概要 復旧延長	左岸・右岸					概要1		概要2		概要3		概要4		概要5	
6年災	9次	15	小林土木事務所	県工事	小林市	須木中原	一般県道	田代八重綾線		79.8 m						切土工	6,680.0 m3	モルタル吹付工	2,122.0 m2	現場吹付法枠工	1,191.0 m2	鉄筋挿入工	228.0 本	ブロック積	42.0 m2
6年災	9次	18	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市	大字細江	一般市道	細江たぶノ木線		6.7 m						ブロック積	26.0 m2	小口止工	1.0 基	Gr 基礎工	5.8 m	Gr コン	5.8 m	コンクリート舗装	9.7 m2
6年災	9次	42	日南土木事務所	県工事	日南市	北郷町北河内	二級河川	広渡川水系	広渡川	82.5 m	左岸	82.5 m				ブロック張	693.0 m2	小口止工	2.0 基	横帯工	1.0 基	根固ブロック1．0t	156.0 個	張芝工	31.0 m2
6年災	9次	43	日南土木事務所	県工事	日南市	大字下方	二級河川	細田川水系	南郷川	44.0 m				右岸	44.0 m	平張ブロック	393.0 m2	小口止工	2.0 基	張芝工	21.0 m2	工事用道路	82.5 m	大型土のう工	47.0 袋
6年災	9次	44	日南土木事務所	県工事	日南市	大字下方	二級河川	細田川水系	南郷川	12.2 m				右岸	12.2 m	平張ブロック	110.0 m2	小口止工	2.0 基	張芝工	5.5 m2	工事用道路	61.7 m	大型土のう工	58.0 袋
6年災	9次	45	日南土木事務所	県工事	日南市	大字益安	二級河川	広渡川水系	益安川	25.4 m				右岸	25.4 m	ブロック張	104.0 m2	鋼矢板打込　その他	27.0 枚	小口止工	2.0 基	根固ブロック2．0t	169.0 個	袋詰根固工	3.0 袋
6年災	9次	46	日南土木事務所	県工事	日南市	北郷町大藤	二級河川	広渡川水系	広渡川	61.9 m				右岸	61.9 m	ブロック積	77.0 m2	ブロック張	495.0 m2	小口止工	4.0 基	根固ブロック1．0t	200.0 個	捨石工	11.0 m3
6年災	9次	63	小林土木事務所	県工事	小林市	須木内山	一般県道	奈佐木高岡線		37.8 m						切土工	491.0 m3	モル吹付　8cm	1,286.0 m2	現場吹付法枠工	1,090.0 m2	鉄筋挿入工	93.0 本	仮設防護柵工	104.0 m2
6年災	9次	67	高岡土木事務所	県工事	国富町	大字深年	一級河川	大淀川水系	深年川	43.1 m	左岸	43.1 m				石張工	202.0 m2	小口止工	4.0 基	根固ブロック2．0t	26.0 個	根固ブロック撤去・再設置	21.0 個	構造物取壊工	4.1 m3
6年災	9次	70	高岡土木事務所	県工事	宮崎市	高岡町浦之名	一級河川	大淀川水系	浦之名川	22.5 m				右岸	22.5 m	ブロック張	136.0 m2	ブロック張（擬石タイプ）	17.0 m2	平型ブロック層積2t	7.0 個	平型ブロック層積2t（再設置）	72.0 個	根継工	1.0 式
6年災	9次	71	高岡土木事務所	県工事	宮崎市	高岡町浦之名	1級河川	大淀川水系	赤松谷川	43.5 m	左岸	43.5 m				コンクリート擁壁	41.0 m3	底張コンクリート	68.0 m3	構造物取壊工	49.0 m3	工事用道路	338.6 m	敷鉄板	343.0 m2
6年災	9次	75	西都土木事務所	県工事	西都市	上三財	二級河川	一ツ瀬川水系	三財川	79.0 m	左岸	79.0 m				ブロック張	685.0 m2	小口止工	2.0 基	帯工　コンクリート	1.0 基	工事用道路	303.9 m	大型土のう工	319.0 袋
6年災	9次	78	西都土木事務所	県工事	西都市	上三財	二級河川	一ツ瀬川水系	田野川	21.5 m				右岸	21.5 m	ブロック積	107.0 m2	小口止工	2.0 基	根固ブロック0．5t	138.0 個	構造物取壊工	35.0 m3	工事用道路	54.5 m
6年災	9次	79	西都土木事務所	県工事	西都市	上三財	二級河川	一ツ瀬川水系	小森川	11.5 m	左岸	5.7 m	右岸	11.5 m		ブロック積	58.0 m2	小口止工	4.0 基	構造物取壊工	9.8 m3	工事用道路	26.4 m	仮締切排水工	1.0 箇所
6年災	9次	80	西都土木事務所	県工事	椎葉村	大河内	二級河川	一ツ瀬川水系	大藪川	117.3 m	左岸	75.2 m	右岸	42.1 m		ブロック張	1,202.0 m2	ブロック積	57.0 m2	小口止工	7.0 基	張芝工	214.0 m2	じゃかご	418.5 m
6年災	9次	83	西都土木事務所	県工事	西都市	上三財	二級河川	一ツ瀬川水系	囲川	9.0 m			右岸	9.0 m		ブロック積	39.0 m2	小口止工	2.0 基	根固ブロック1．0t	32.0 個	構造物取壊工	13.0 m3	工事用道路	39.0 m
6年災	9次	85	西都土木事務所	県工事	西米良村	村所	一般国道	国道265号		17.0 m						軽量盛土擁壁	99.0 m2	小口止工	2.0 基	アスファルト舗装	44.0 m2	Gr基礎工	17.0 m	Gr コン	17.0 m
6年災	9次	86	西都土木事務所	県工事	西米良村	越野尾	一般国道	国道219号		17.0 m						張出車道工	17.0 m	モル吹付　8cm	82.0 m2	鉄筋挿入工	18.0 本	Gr コン	17.0 m	アスファルト舗装	48.0 m2
6年災	9次	100	日向土木事務所	県工事	椎葉村	大字下福良	二級河川	耳川水系	内の八重川	16.0 m			右岸	16.0 m		ブロック積	77.0 m2	小口止工	3.0 基	工事用道路	112.0 m	締切排水工	2.0 箇所	掛樋工	47.0 m
6年災	9次	107	日向土木事務所	県工事	椎葉村	大字不土野	二級河川	耳川水系	不土野川	450.0 m	左岸	450.0 m	右岸	450.0 m		埋そく掘削	6,197.0 m3	工事用道路	550.0 m	汚濁防止フェンス	20.0 m				
6年災	9次	109	日向土木事務所	県工事	諸塚村	大字七ツ山	二級河川	耳川水系	耳川	40.0 m	左岸	40.0 m				平張ブロック	560.0 m2	天端コンクリート	39.5 m	基礎コンクリート	39.5 m	小口止工	2.0 基	構造物取壊工	155.0 m3
6年災	9次	110	日向土木事務所	県工事	椎葉村	大字不土野	二級河川	耳川水系	耳川	7.3 m			右岸	7.3 m		大型ブロック	44.0 m2	小口止工	1.0 基	大型土のう工	17.0 袋	工事用道路	93.2 m	汚濁防止フェンス	20.0 m
6年災	9次	112	日向土木事務所	県工事	椎葉村	大字下福良	二級河川	耳川水系	桑の木原川	13.5 m			右岸	13.5 m		大型ブロック	86.0 m2	小口止工	2.0 基	工事用道路	200.0 m	大型土のう工	196.0 袋	掛樋工	38.0 m
6年災	9次	130	日向土木事務所	県工事	諸塚村	大字七ツ山	一般国道	国道503号		14.0 m						大型ブロック	103.0 m2	小口止工	2.0 基	アスファルト舗装	31.0 m2	路盤工	31.0 m2	舗装版切断工	15.9 m
6年災	9次	143	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市	大字折生迫	普通河川	突浪川水系	突浪川	76.0 m	左岸	76.0 m	右岸	76.0 m		倒木撤去工	200.0 m3	倒木積込運搬工	200.0 m3	倒木運搬工	75.0 t	処分（幹・枝）	60.0 t	処分（根）	14.0 t
6年災	9次	146	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市	大淀3丁目	1級	清武通線		50.0 m						がれき撤去	50.0 m	産廃処分	8.1 t						
6年災	9次	158	西都土木事務所	県工事	西都市	穂北	二級河川	一ツ瀬川水系	瀬江川	58.0 m			右岸	58.0 m		ブロック張	304.0 m2	小口止工	4.0 基	張芝工	107.0 m2	根固ブロック1．0t	100.0 個	構造物取壊工	63.0 m3
6年災	9次	160	西都土木事務所	県工事	西米良村	上米良	二級河川	一ツ瀬川水系	一ツ瀬川	18.5 m			右岸	18.5 m		大型ブロック	105.0 m2	小口止工	1.0 基	構造物取壊工	50.0 m3	工事用道路	97.0 m	大型土のう工	14.0 袋
6年災	9次	162	小林土木事務所	市町村工事	えびの市	大字東長江浦	普通河川	川内川水系	堀迫川	33.5 m			右岸	33.5 m		ブロック積　河直裏無	68.0 m2	小口止工	2.0 基	構造物取壊工	1.7 m3	倒木除去	1.0 式	仮締切排水工	1.0 箇所
6年災	9次	163	小林土木事務所	市町村工事	えびの市	大字末永	一般市道	宮尾梨ノ木線		8.0 m						ブロック積　道直裏有	34.0 m2	小口止工	2.0 基	盛土工（購入土）	31.0 m3	張芝工（人工芝）	36.0 m2	工事用道路（敷砂利）	42.0 m
6年災	9次	164	小林土木事務所	市町村工事	えびの市	大字原田	一般市道	大迫霧島線		105.3 m						路体盛土	21.0 m3	張芝（人工芝）	63.0 m2	U型側溝据付	40.0 m	U型側溝再利用撤去・据付	62.9 m	アスファルト舗装工	272.0 m2
6年災	9次	168	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	大字南俣	一般町道	釜牟田・倉輪線		4.8 m						ブロック積	22.0 m2	小口止工	1.0 基	構造物取壊工	0.2 m3	アスファルト舗装	2.6 m2	舗装版切断	5.3 m
6年災	9次	169	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	大字北俣	2級町道	杢道・尾立線		6.0 m						ブロック積	18.0 m2	小口止工	2.0 基	Gr基礎工	6.0 m	Gr 土中	8.0 m	Gr コン	2.0 m
6年災	9次	170	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	大字南俣	一般町道	釜牟田・広沢線		6.0 m						ブロック積	15.0 m2	小口止工	1.0 基	仮締切排水工	1.0 箇所	雑工（取付工）	1.0 式		
6年災	9次	171	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	大字北俣	2級町道	割付・鷲ヶ野線		18.0 m						ブロック積	56.0 m2	アスファルト舗装	14.0 m2	路盤工	14.0 m2	舗装版切断	19.5 m	舗装版取壊工	0.5 m3
6年災	9次	172	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	大字南俣	2級町道	四枝・尾立線		18.5 m						ブロック積	58.0 m2	小口止工	4.0 基	Gr基礎工	10.0 m	Gr 土中	8.0 m	Gr コン	6.0 m
6年災	9次	174	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	大字南俣	一般町道	釜牟田・倉輪線		5.0 m						植生基材吹付工	34.0 m2								
6年災	9次	181	西都土木事務所	市町村工事	西都市	尾八重	一般市道	尾八重線		4.0 m						大型ブロック積	25.0 m2	小口止工	2.0 基	Gr基礎工	4.0 m	Grコン	4.0 m	路盤工（t＝10cm）	12.0 m2
6年災	9次	191	西都土木事務所	市町村工事	西米良村	越野尾		越野尾浄水場		13.0 m						崩土除去工	99.0 m3	機器費	1.0 式	既設UPS撤去工	1.0 基	UPS設置工	1.0 基		
6年災	9次	211	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷山三ヶ	一般町道	小八重・清水岳線		12.0 m						ブロック積	60.0 m2	小口止工	3.0 基	雑工（取付工）	1.0 式				
6年災	9次	217	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷田代	一般町道	日平・から谷線		62.0 m						ブロック積	82.0 m2	大型ブロック	127.0 m2	小口止工	3.0 基	根継工	27.0 m3	路盤工	39.0 m2
6年災	9次	218	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷小原	一般町道	坪谷吐・大斗線		7.0 m						ブロック積	31.0 m2	小口止工	2.0 基	路盤工	3.2 m2	アスファルト舗装	3.2 m2	舗装版切断工	7.5 m
6年災	9次	220	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷山三ヶ	一般町道	島戸・山瀬線		24.0 m						L型擁壁	10.0 m	アスファルト舗装	34.0 m2	路盤工	34.0 m2	舗装版切断工	21.6 m	舗装版取壊工	1.0 m3
6年災	9次	226	日向土木事務所	県工事	日向市	東郷町山陰乙	二級河川	耳川水系	間溝川	21.0 m	左岸	21.0 m				カゴマット多段　突込	62.0 m2	工事用道路	50.0 m	大型土のう工	4.0 袋	仮締切排水工	1.0 箇所	掛樋工	25.0 m
6年災	9次	228	日向土木事務所	県工事	門川町	川内	二級河川	五十鈴川水系	市の原川	14.8 m	左岸	14.8 m				ブロック積	44.0 m2	小口止工	2.0 基	張芝工	7.6 m2	工事用道路	48.0 m	仮締切排水工	1.0 箇所
6年災	9次	239	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良	一般村道	松木線		216.8 m						アスファルト舗装	773.0 m2	路盤工	742.0 m2	アスカーブ	203.0 m	舗装版切断工	7.7 m	舗装版取壊工	19.0 m3
6年災	9次	243	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	松尾	一般村道	蝉の尾線		50.6 m						ブロック積	96.0 m2	小口止工	4.0 基	アスファルト舗装	15.0 m2	路盤工	15.0 m2	舗装版切断工	30.0 m
6年災	9次	247	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	大河内	2級村道	長野飯干線		10.0 m						L型擁壁	10.0 m	アスファルト舗装	19.0 m2	路盤工	19.0 m2	舗装版切断工	13.9 m	舗装版取壊工	0.8 m3
6年災	9次	249	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良	一般村道	木浦線		59.5 m						大型ブロック	453.0 m2	小口止工	4.0 基	現場吹付法枠工	206.0 m2	アスファルト舗装	189.0 m2	路盤工	189.0 m2
6年災	9次	251	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良	一般村道	松木線		34.0 m						L型擁壁	34.0 m	置換コンクリート	70.0 m3	アスファルト舗装	133.0 m2	路盤工	133.0 m2	構造物取壊工	15.0 m3
6年災	9次	253	日向土木事務所	県工事	美郷町	北郷宇納間	二級河川	五十鈴川水系	五十鈴川	16.5 m			右岸	16.5 m		ブロック積	58.0 m2	小口止工	4.0 基	張芝工	7.3 m2	工事用道路	99.0 m	仮締切排水工	2.0 箇所
6年災	9次	255	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	大河内	2級村道	間柏原尾崎線		31.0 m						大型ブロック	124.0 m2	ブロック積	23.0 m2	小口止工	2.0 基	アスファルト舗装	72.0 m2	路盤工	72.0 m2
6年災	9次	259	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良	一般村道	松木線		32.0 m						ブロック積	36.0 m2	小口止工	2.0 基	アスファルト舗装	147.0 m2	路盤工	147.0 m2	舗装版取壊工	0.7 m3
6年災	9次	272	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	向山	一般町道	尾狩線		15.5 m						ブロック積	60.0 m2	小口止工	2.0 基	Gr基礎工	15.5 m	Gr コン	15.5 m	舗装版切断工	22.0 m
6年災	9次	273	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	向山	一般町道	尾狩線		16.0 m						垂直擁壁工	39.0 m2	小口止工	1.0 基	Gr基礎工	16.0 m	Gr コン	16.5 m	ガードレール撤去工	12.5 m
6年災	9次	279	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町	大字岩井川	一般町道	九重の花高城線		15.0 m						ブロック積　道直裏有	59.0 m2	小口止工	2.0 基	Gr基礎工	15.0 m	Grコン	15.0 m	コンクリート舗装	12.0 m2
6年災	9次	296	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	大字入野	一般町道	権現通り線		11.0 m						フトン籠工	44.0 m	法面整形工	35.0 m2	張芝工	35.0 m2				
6年災	9次	297	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	大字入野	1級町道	八日町・尾原線		6.0 m						フトン籠工	18.0 m	法面整形工	7.2 m	張芝工	7.2 m2				
6年災	9次	299	日向土木事務所	市町村工事	日向市	東郷町	普通河川	耳川水系	灰ノ谷川	11.0 m	左岸	11.0 m				ブロック積	29.0 m2	小口止工	1.0 基	張芝工	16.0 m2	工事用道路	36.0 m	仮締切排水工	1.0 箇所
6年災	9次	300	日向土木事務所	市町村工事	日向市	東郷町	普通河川	耳川水系	細市川	11.0 m			右岸	11.0 m		ブロック積	37.0 m2	小口止工	2.0 基	張芝工	23.0 m2	工事用道路	40.0 m	仮締切排水工	1.0 箇所
6年災	9次	302	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷田代	準用河川	耳川水系	八峡川	11.0 m			右岸	11.0 m		ブロック積	36.0 m2	小口止工	1.0 基	工事用道路	24.0 m	大型土のう工	25.0 袋	掛樋工	26.0 m
6年災	9次	303	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	北郷宇納間	一般町道	論出・椎野線		14.0 m						大型ブロック	104.0 m2	Gr コン	13.0 m	Gr 基礎工	14.0 m	小口止	2.0 基	雑工（取付工）	1.0 式
6年災	9次	304	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	南郷山三ヶ	一般町道	神門折立・又江線		36.0 m						ブロック積	48.0 m2	大型ブロック	125.0 m2	小口止工	3.0 基	Gr 基礎工	36.0 m	Gr 再使用	35.5 m
6年災	9次	307	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	北郷宇納間	一般町道	論出・椎野線		18.0 m						大型ブロック	97.0 m2	Gr コン	17.0 m	Gr 基礎工	17.5 m	Gr 撤去工	4.0 m	小口止工	2.0 基
6年災	9次	308	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	大河内	普通河川	耳川水系	臼杵又谷川	160.0 m	左岸	160.0 m	右岸	160.0 m		埋そく掘削	6,115.0 m3								
6年災	9次	310	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良	2級村道	間柏原尾崎線		9.5 m						大型ブロック	64.0 m2	小口止工	2.0 基	アスファルト舗装	32.0 m2	路盤工	32.0 m2	舗装版切断工	10.1 m
6年災	9次	311	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	松尾	一般村道	新屋敷上線		58.0 m						切土工	18.0 m3	崩土取除工	3,552.0 m3	現場吹付法枠工	2,158.0 m2				
6年災	9次	360	西都土木事務所	市町村工事	西都市	平郡	一般市道	井上高三納線		5.0 m						ブロック積	19.0 m2	小口止工	2.0 基	コンクリート舗装（t＝10cm）	1.5 m2	舗装版切断工	5.6 m	舗装版取壊工	0.2 m3