# 令和7年発生災害　第7次査定決定概要一覧

宮崎県

| 年災 | 査定 | 工事番号 | 事務所名 | 県・市町村工事 | 位置 | | 路河川名等 | | | 決定概要 復旧延長 | 左岸・右岸 | | | | | 概要1 | | 概要2 | | 概要3 | | 概要4 | | 概要5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7年災 | 7次 | 23 | 高鍋土木事務所 | 県工事 | 都農町 | 大字川北 | 二級河川 | 都農川水系 | 都農川 | 55.0 m | | | 右岸 | 55.0 m | | ブロック積 | 292.0 m2 | 小口止工 | 2.0 基 | 張芝工　野芝 | 94.0 m2 | 構造物取壊工 | 38.0 m3 | 工事用道路　敷砂利 | 100.0 m |
| 7年災 | 7次 | 24 | 高鍋土木事務所 | 県工事 | 都農町 | 大字川北 | 二級河川 | 都農川水系 | 上町川 | 33.0 m | 左岸 | 33.0 m | | | | ブロック積 | 172.0 m2 | 小口止工 | 2.0 基 | 張芝工　野芝 | 26.0 m2 | 構造物取壊工 | 49.0 m3 | 工事用道路　敷鉄板 | 81.0 m |
| 7年災 | 7次 | 25 | 都城土木事務所 | 県工事 | 都城市 | 南横市町 | 一級河川 | 大淀川水系 | 横市川 | 204.0 m | | | 右岸 | 204.0 m | | ブロック張 | 1,983.0 m2 | ブロック積 | 40.0 m2 | 小口止工 | 2.0 基 | 横帯工 | 3.0 基 | 張芝工 | 1,150.0 m2 |
| 7年災 | 7次 | 28 | 小林土木事務所 | 県工事 | えびの市 | 池島 | 一級河川 | 川内川水系 | 池島川 | 8.0 m | 左岸 | 8.0 m | | | | ブロック張 | 65.0 m2 | 小口止工 | 2.0 基 | 張コンクリート工 | 1.0 箇所 | 構造物取壊工 | 22.0 m3 | 既設根固ブロック（3．0t） | 53.0 個 |
| 7年災 | 7次 | 32 | 高鍋土木事務所 | 県工事 | 新富町 | 大字新田 | 主要地方道 | 宮崎高鍋線 | | 9.0 m | | | | | | 大型ブロック | 41.0 m2 | 間詰コンクリート | 1.0 箇所 | 小口止工 | 1.0 箇所 | Gr　再使用 | 9.0 m | 路盤工 | 21.0 m2 |
| 7年災 | 7次 | 43 | 高鍋土木事務所 | 県工事 | 川南町 | 大字川南 | 一般県道 | 高鍋美々津線 | | 34.0 m | | | | | | 補強土壁工 | 245.0 m2 | 盛土工 | 327.0 m3 | 種子散布工 | 157.0 m2 | 排水工 | 80.2 m | 集水桝工 | 4.0 基 |
| 7年災 | 7次 | 46 | 日向土木事務所 | 県工事 | 日向市 | 東郷町山陰乙 | 二級河川 | 耳川水系 | 椎谷川 | 56.5 m | 左岸 | 32.5 m | 右岸 | 24.0 m | | ブロック積 | 291.0 m2 | 小口止工 | 3.0 基 | 張芝工 | 52.0 m2 | 根固ブロック2．0t | 76.0 個 | 構造物取壊工 | 52.0 m3 |
| 7年災 | 7次 | 48 | 日向土木事務所 | 県工事 | 日向市 | 東郷町山陰戊 | 二級河川 | 耳川水系 | 坪谷川 | 55.0 m | | | 右岸 | 55.0 m | | ブロック張 | 429.0 m2 | 小口止工 | 2.0 基 | 張芝工 | 27.0 m2 | 工事用道路 | 168.0 m | 大型土のう工 | 54.0 袋 |
| 7年災 | 7次 | 49 | 日向土木事務所 | 県工事 | 日向市 | 東郷町山陰乙 | 主要地方道 | 中野原美々津線 | | 12.0 m | | | | | | 谷止工 | 1.0 基 | 側壁工 | 1.4 m3 | 植生工 | 1.5 m2 | 転石破砕工 | 2.3 m3 | 大型土のう工 | 4.0 袋 |
| 7年災 | 7次 | 50 | 日向土木事務所 | 県工事 | 日向市 | 東郷町山陰乙 | 主要地方道 | 中野原美々津線 | | 15.5 m | | | | | | 崩土取除工 | 204.0 m3 | 木くず取除工 | 14.0 m3 | | | | | | |
| 7年災 | 7次 | 51 | 日向土木事務所 | 県工事 | 日向市 | 東郷町山陰乙 | 二級河川 | 耳川水系 | 椎谷川 | 14.0 m | 左岸 | 14.0 m | | | | ブロック積 | 73.0 m2 | 小口止工 | 2.0 基 | 工事用道路 | 75.0 m | 掛樋工 | 61.0 m | 大型土のう工 | 32.0 袋 |
| 7年災 | 7次 | 52 | 日向土木事務所 | 県工事 | 日向市 | 東郷町山陰乙 | 二級河川 | 耳川水系 | 椎谷川 | 20.0 m | 左岸 | 20.0 m | | | | ブロック積 | 106.0 m2 | 小口止工 | 2.0 基 | 工事用道路 | 72.0 m | 掛樋工 | 33.0 m | 大型土のう工 | 31.0 袋 |
| 7年災 | 7次 | 55 | 宮崎土木事務所 | 市町村工事 | 宮崎市 | 佐土原町 | 一般市道 | 北伊倉線 | | 13.2 m | | | | | | ブロック積 | 63.0 m2 | 小口止工 | 2.0 基 | Gr　基礎工 | 13.2 m | Gr　コン | 13.0 m | アスファルト舗装 | 12.0 m2 |
| 7年災 | 7次 | 74 | 高鍋土木事務所 | 県工事 | 木城町 | 大字川原 | 主要地方道 | 東郷西都線 | | 7.2 m | | | | | | 現場吹付法枠工 | 237.0 m2 | 鉄筋挿入工 | 41.0 本 | 落石防止網復旧工 | 360.0 m2 | ロープ伏復旧工 | 1.0 式 | 仮設モル吹付 | 223.0 m2 |
| 7年災 | 7次 | 75 | 高鍋土木事務所 | 市町村工事 | 都農町 | 大字川北 | 1級町道 | 平山線 | | 10.0 m | | | | | | カゴ護岸多段　突込 | 9.0 m2 | 盛土工 | 96.0 m3 | 張芝工　人工芝 | 43.0 m2 | アスファルト舗装工 | 15.0 m2 | 舗装版破砕工 | 10.0 m2 |
| 7年災 | 7次 | 79 | 高鍋土木事務所 | 市町村工事 | 都農町 | 大字川北 | 一般町道 | 轟～水洗線 | | 10.0 m | | | | | | 崩土除去 | 69.0 m3 | 現場吹付法枠工 | 160.0 m2 | | | | | | |