

仕様書

番号	名 称	品質	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	宮崎県水産試験場 台風災害復旧修繕工事							
1	営繕工事			1.00	式			
2	共通費							
	I : 共通仮設費			1.00	式			
	II : 現場管理費			1.00	式			
	III : 一般管理費			1.00	式			
	共通費計 (I + II + III)							
	直接工事費計 (1 + 2)							
	小計							
	消費税							
	合計 (税込)							

番号	名 称	品質	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	仮設工事							
	【東側分電盤制御室】							
	外部足場架払い		先行枠組み足場（1ヶ月内）	48.60	m ²			
	同上シート貼			48.60	m ²			
	仮設足場階段設置工			1.00	箇所			
	屋根面 道板敷き・撤去		W1200程度	4.00	m			
	【親魚棟】							
	仮設足場階段設置工			1.00	箇所			
	屋根面 道板敷き・撤去		W1200程度	4.00	m			
	落下養生 水平ネット設置・撤去			25.00	m ²			
	屋根 組み替え作業時 飛散物防護シート張り・撤去			25.00	m ²			
	【西側 車庫】			1.00	式			
	復旧箇所 脚立足場+道板		7尺脚立	6.00	m			
	【共通】							
	仮設材積込・運搬			1.00	式			
	廃棄物集積～屋外搬出			1.00	式			
	次頁へ続く							

番号	名 称	品質	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	片付け・清掃			1.00	式			
	産業廃棄物処理費		波板スレート処理共	1.00	式			
	雑材消耗品費			1.00	式			
	仮設トイレ設置		汲み取り共	1.00	式			
	既存 応急養生撤去費		分電盤制御室、親魚棟	1.00	式			
	資材積み込み運搬～搬入費		※仮設材、ルーフファンを除く	1.00	式			
	荷揚・間配り費		屋根・壁部材、樋等建材類	1.00	式			
	A 仮設工事計							

B	スレート及び付帯工事						
	【東側 分電盤制御室】※当時の波形ワイドサイディングが廃盤の為、壁面は南・東を小波スレートにする。						
	既存 ボイラー煙突撤去工			1.00	箇所		
	同上 孔箇所補修工			1.00	箇所		
	壁 鉄鋼壁面下処理費		C-3.2 * 100 * 50 * 20 材工共	297.00	kg		
	壁 小波スレート		6 尺	15.00	枚		
	屋根 大波スレート		6 尺	8.00	枚		
	軒包みスレート			6.00	枚		
	破損箇所撤去費・下地処理費			27.75	m ²		
	復旧工事費		S U S フックボルト含む	27.75	m ²		
	屋根・壁面 補修塗装工			27.75	枚		
	ガラス交換工		型ガラス t=4、W700 * H800程度	1.00	枚		
	【親魚棟】						
	既設雨樋 撤去工			4.30	m		
	軒樋		パナソニック製 W165ワイド	4.30	m		
	軒継手・止まり部材		各 1 個	1.00	敷		
	次頁に続く						

