ア　用地測量業務

①　作業計画等

作業の種類	作業計画	単位	1業務	作業条件	

作業内容	内外業別	直接人件費及び労務費																材料費の構成					機械経費の構成				
		編成（A）					所要日数（B）					歩掛り　（（C）＝（A）×（B））															
		主任技師	技師	技師補	助手	補助員	主任技師	技師	技師補	助手	補助員	主任技師	技師	技師補	助手	補助員	計	品　名	規　格	単位	数量	備　考	機械名	規　格	単位	数量	備　考
作業計画	内	1.0	1.0	1.0			0.80	1.10	1.10			0.80	1.10	1.10			3.00										
外　　業																		各費目の直接人件費に対する割合									
内　　業												0.80	1.10	1.10			3.00	費目	割合		備考		費目	割合		備考	
計												0.80	1.10	1.10			3.00	材料費	0.00%				機械経費	0.00%			

注１　本表は、用地測量を実施する場合に適用する。

注２　用地測量の作業計画に係る費用以外は含まない。

作業の種類	現地踏査	単位	1業務	作業条件	耕地

作業内容	内外業別	直接人件費及び労務費																材料費の構成					機械経費の構成				
		編成（A）					所要日数（B）					歩掛り　（（C）＝(A)×（B)）															
		主任技師	技師	技師補	助手	補助員	主任技師	技師	技師補	助手	補助員	主任技師	技師	技師補	助手	補助員	計	品　名	規　格	単位	数量	備　考	機械名	規　格	単位	数量	備　考
踏　査	外	1.0	1.0	1.0			1.00	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00			3.00										
外　　業												1.00	1.00	1.00			3.00	各費目の直接人件費に対する割合									
内　　業																		費目	割合		備考		費目	割合		備考	
計												1.00	1.00	1.00			3.00	材料費	4.0%				機械経費	1.0%			

注　本表は、用地測量を実施する場合に適用する。ただし、復元測量及び永久境界杭等埋設を単独で発注する場合は計上しない。