# ②　権 利 調 査

| 作業の種類 | 地図の転写 | 単位 | 10,000㎡ | 作業条件 | 耕地 |
|---|---|---|---|---|---|

| 作業内容 | 内外業別 | 直接人件費及び労務費 | | | | | | | | | | | | | | | | 材料費の構成 | | | | | 機械経費の構成 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 編成（A） | | | | | 所要日数（B） | | | | | 歩掛り　（（C）＝（A）×（B）） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 計 | 品　名 | 規　格 | 単位 | 数量 | 備　考 | 機械名 | 規　格 | 単位 | 数量 | 備　考 |
| 地図転写 | 外 | | | 1.0 | 1.0 | | | | 0.30 | 0.30 | | | | 0.30 | 0.30 | | 0.60 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製図 | 内 | | | 1.0 | 1.0 | | | | 0.40 | 0.40 | | | | 0.40 | 0.40 | | 0.80 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外　　業 | | | | | | | | | | | | | | 0.30 | 0.30 | | 0.60 | 各費目の直接人件費に対する割合 | | | | | | | | | |
| 内　　業 | | | | | | | | | | | | | | 0.40 | 0.40 | | 0.80 | 費目 | 割合 | 備考 | | | 費目 | 割合 | 備考 | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | 0.70 | 0.70 | | 1.40 | 材料費 | 2.0% | | | | 機械経費 | 1.0% | | | |

| 作業の種類 | 転写連続図の作成 | 単位 | 10,000㎡ | 作業条件 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 作業内容 | 内外業別 | 直接人件費及び労務費 | | | | | | | | | | | | | | | | 材料費の構成 | | | | | 機械経費の構成 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 編成（A） | | | | | 所要日数（B） | | | | | 歩掛り　（（C）＝(A)×（B)） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 計 | 品　名 | 規　格 | 単位 | 数量 | 備　考 | 機械名 | 規　格 | 単位 | 数量 | 備　考 |
| 製図 | 内 | | | 1.0 | 1.0 | | | | 0.50 | 0.50 | | | | 0.50 | 0.50 | | 1.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外　　業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 各費目の直接人件費に対する割合 | | | | | | | | | |
| 内　　業 | | | | | | | | | | | | | | 0.50 | 0.50 | | 1.00 | 費目 | 割合 | | 備考 | | 費目 | 割合 | | 備考 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | 0.50 | 0.50 | | 1.00 | 材料費 | 1.0% | | | | 機械経費 | 0.0% | | | |

| 作業の種類 | 地積測量図等の転写 | 単位 | 10,000㎡ | 作業条件 | 耕地 |
|---|---|---|---|---|---|

| 作業内容 | 内外業別 | 直接人件費及び労務費 | | | | | | | | | | | | | | | | 材料費の構成 | | | | | 機械経費の構成 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 編成（A） | | | | | 所要日数（B） | | | | | 歩掛り　（（C）＝(A)×（B)） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 計 | 品　名 | 規　格 | 単位 | 数量 | 備　考 | 機械名 | 規　格 | 単位 | 数量 | 備　考 |
| 地積測量図転写 | 外 | | | 1.0 | 1.0 | | | | 0.40 | 0.40 | | | | 0.40 | 0.40 | | 0.80 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製図 | 内 | | | 1.0 | 1.0 | | | | 0.20 | 0.30 | | | | 0.20 | 0.30 | | 0.50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外　　業 | | | | | | | | | | | | | | 0.40 | 0.40 | | 0.80 | 各費目の直接人件費に対する割合 | | | | | | | | | |
| 内　　業 | | | | | | | | | | | | | | 0.20 | 0.30 | | 0.50 | 費目 | 割合 | 備考 | | | 費目 | 割合 | 備考 | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | 0.60 | 0.70 | | 1.30 | 材料費 | 0.5% | | | | 機械経費 | 1.5% | | | |

| 作業の種類 | 土地の登記記録の調査 | 単位 | 10,000㎡ | 作業条件 | 耕地 |
|---|---|---|---|---|---|

| 作業内容 | 内外業別 | 直接人件費及び労務費 | | | | | | | | | | | | | | | | 材料費の構成 | | | | | 機械経費の構成 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 編成（A） | | | | | 所要日数（B） | | | | | 歩掛り　（（C）＝(A)×（B)） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 計 | 品　名 | 規　格 | 単位 | 数量 | 備　考 | 機械名 | 規　格 | 単位 | 数量 | 備　考 |
| 調査、転記、点検 | 外 | | | 1.0 | 1.0 | | | | 0.30 | 0.30 | | | | 0.30 | 0.30 | | 0.60 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査表整理 | 内 | | | 1.0 | 1.0 | | | | 0.60 | 0.60 | | | | 0.60 | 0.60 | | 1.20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外　　業 | | | | | | | | | | | | | | 0.30 | 0.30 | | 0.60 | 各費目の直接人件費に対する割合 | | | | | | | | | |
| 内　　業 | | | | | | | | | | | | | | 0.60 | 0.60 | | 1.20 | 費目 | 割合 | 備考 | | | 費目 | 割合 | 備考 | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | 0.90 | 0.90 | | 1.80 | 材料費 | 0.5% | | | | 機械経費 | 0.5% | | | |

| 作業の種類 | 建物の登記記録の調査 | 単位 | 10戸 | 作業条件 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 作業内容 | 内外業別 | 直接人件費及び労務費 | | | | | | | | | | | | | | | | 材料費の構成 | | | | | 機械経費の構成 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 編成（A） | | | | | 所要日数（B） | | | | | 歩掛り　（（C）＝(A)×（B)） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 計 | 品　名 | 規　格 | 単位 | 数量 | 備　考 | 機械名 | 規　格 | 単位 | 数量 | 備　考 |
| 調査、転記、点検 | 外 | | | 1.0 | 1.0 | | | | 0.10 | 0.10 | | | | 0.10 | 0.10 | | 0.20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査表整理 | 内 | | | 1.0 | 1.0 | | | | 0.10 | 0.10 | | | | 0.10 | 0.10 | | 0.20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外　　業 | | | | | | | | | | | | | | 0.10 | 0.10 | | 0.20 | 各費目の直接人件費に対する割合 | | | | | | | | | |
| 内　　業 | | | | | | | | | | | | | | 0.10 | 0.10 | | 0.20 | 費目 | 割合 | | 備考 | | 費目 | 割合 | | 備考 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | 0.20 | 0.20 | | 0.40 | 材料費 | 0.5% | | | | 機械経費 | 1.0% | | | |

| 作業の種類 | 権利者の確認調査（当初） | 単位 | 10,000㎡ | 作業条件 | 耕地 |
|---|---|---|---|---|---|

| 作業内容 | 内外業別 | 直接人件費及び労務費 | | | | | | | | | | | | | | | | 材料費の構成 | | | | | 機械経費の構成 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 編成（A） | | | | | 所要日数（B） | | | | | 歩掛り　（（C）＝(A)×（B)） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 計 | 品　名 | 規　格 | 単位 | 数量 | 備　考 | 機械名 | 規　格 | 単位 | 数量 | 備　考 |
| 調査 | 外 | | | 1.0 | 1.0 | | | | 0.20 | 0.20 | | | | 0.20 | 0.20 | | 0.40 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査表等作成 | 内 | | | 1.0 | 1.0 | | | | 0.70 | 0.70 | | | | 0.70 | 0.70 | | 1.40 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外　　業 | | | | | | | | | | | | | | 0.20 | 0.20 | | 0.40 | 各費目の直接人件費に対する割合 | | | | | | | | | |
| 内　　業 | | | | | | | | | | | | | | 0.70 | 0.70 | | 1.40 | 費目 | 割合 | 備考 | | | 費目 | 割合 | 備考 | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | 0.90 | 0.90 | | 1.80 | 材料費 | 0.0% | | | | 機械経費 | 0.5% | | | |

※　本表は、登記名義人の所在の特定（相続が発生している場合には相続人の有無の確認まで）を行う場合に適用するものとする。

| 作業の種類 | 権利者の確認調査（追跡） | 単位 | 10人 | 作業条件 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 作業内容 | 内外業別 | 直接人件費及び労務費 | | | | | | | | | | | | | | | | 材料費の構成 | | | | | 機械経費の構成 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 編成（A） | | | | | 所要日数（B） | | | | | 歩掛り （（C）＝(A)×（B)） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 計 | 品名 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 | 機械名 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
| 調査 | 外 | | | 1.0 | 1.0 | | | | 0.50 | 0.50 | | | | 0.50 | 0.50 | | 1.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査表等作成 | 内 | | | 1.0 | 1.0 | | | | 2.30 | 2.30 | | | | 2.30 | 2.30 | | 4.60 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外業 | | | | | | | | | | | | | | 0.50 | 0.50 | | 1.00 | 各費目の直接人件費に対する割合 | | | | | | | | | |
| 内業 | | | | | | | | | | | | | | 2.30 | 2.30 | | 4.60 | 費目 | 割合 | 備考 | | | 費目 | 割合 | 備考 | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | 2.80 | 2.80 | | 5.60 | 材料費 | 0.0% | | | | 機械経費 | 0.5% | | | |

※　本表は、相続が発生している場合に「当初」で確認された相続人以降の確認調査を行う場合に適用するものとする。